

Ваздухопловни завод
„Мома Станојловић“
бр. 02-1-4/12059-____
_____ година
БАТАЈНИЦА

Министарство одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и Министарство
одбране, Војска Србије, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране,
Ваздухопловни завод „Мома Станојловић“
Батајница

ИЗМЕНА број 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – "ГРАЂЕВИНСКО УРЕЂЕЊЕ МАГАЦИНА"

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 317/2017

УКУПАН БРОЈ СТРАНИЦА: 24
Батајница, јул 2017. године

На основу чланова 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) Наручилац у року врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 317/2017 – "ГРАЂЕВИНСКО УРЕЂЕЊЕ МАГАЦИНА "

1. У поглављу III-2 врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, 2. партија - "Грађевинско уређење магацина, адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште у ВЗ Мома Станојловић", у спецификацији радова се додаје тачка 17.
2. У поглављу VI-2 Образац понуде, 2. партија у спецификацији Опису предмета набавке, додаје се тачка 17.
3. У поглављу VII – Модел Уговора у Члану 2., 2. партија, у спецификацији радова додаје се тачка 17.

**III-2 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,**

2. партија -

"Грађевинско уређење магацина, адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 –
Централно складиште у ВЗ Мома Станојловић"

Р. Бр.	Назив добара/опис услуге или радова	Јед Мере	Количина
1.	Урадити нову носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/м², 12,0м x 18,0м	м²	216,0
2.	Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 2.000кг/м², 12,0м x 18,0м	м²	216,0
3.	Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) x 0.35 x 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	м³	1,05
4.	Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) x 0.35 x 0.60 Са изношењем земље из објекта и одвозом до 200м у кругу завода и разастирањем.	м³	6,3
5.	Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (18,0м +6,0м +6,0м) x0.35 x 0.10	м³	1,05
6.	Зидање преградних зидова Н=4м гасбетонским блоковима d=25cm, заједно са хоризонталним и вертикалним серкљажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серкљажним прстеном са арматурном корпом (18,0м + 6,0м + 6,0м)x 4.0м x 0,25 Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолације од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по м³ озиданог зида	м³	30,0
7.	Завршна обрада зидова (18,0м + 6,0м+ 6,0м) x 4м x 2	м²	240
8.	Малтерисање унутрашње стране постојећих зидова продужним (цементним) малтером (18м+12м)x4м	м²	120
9.	Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м x 12,0м+(18,0м + 6,0м +6,0м) x 4.0м x2 +(18м+12м)x4м+12мx2м	м²	600,0
10.	На спољном зиду са унутрашње стране урадити термоизолацију са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/мК и класом реакције на пожар А1- негорив материјал (12,0м x 2,0м)	м²	24
11.	Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине d=10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035	м²	216,0

Конкурсна документација ЈН бр. 317/2017 – набавка услуге
"Грађевинско уређење магацина"

3/24



	W/mK и класом реакције на пожар A1- негорив материјал. Преко термоизолације поставити алуминијумску фолију 18.0м x 12.0м		
12.	Изградња постојећих двокрилних врата. Проширење отвора на задате димензије 300x300, просецањем зида и исецањем постојеће греде. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	kom.	1
13.	Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 300/300. У једно крило врата уградити врата димензија 100/205 са отварањем према споља од истог материјала као двокрилна врата.	kom.	1
14.	Изградња постојећих светларника, израда и уградња нових светларника од ватроотпорног материјала. 6мx1,45м Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	kom.	2
15.	Израда отвора у зидовима према задатим димензијама једнокрилних врата. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	kom.	3
16.	Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205	kom.	3
17.	У свим просторијама изградити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) min. 400 lux-а са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији.	kom.	4

VI-2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**2. партија -**

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку услуге "Грађевинско уређење магацина" у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница, ЈН број _____/2017.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Јавна набавка услуге за **2. ПАРТИЈУ** – "Грађевинско уређење магацина - адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште" у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница, ЈН број ____/2017.

Пос	ВРСТА РАДОВА	ј. м.	количина	јед. цена	укупно
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4x5)
Адаптацији просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште					
1.	Урадити нову носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/м², 12,0м x 18,0м	м²	216,0		
2.	Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 2.000кг/м², 12,0м x 18,0м	м²	216,0		
3.	Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) x 0.35 x 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	м³	1,05		
4.	Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) x 0.35 x 0.60 Са изношењем земље из објекта и одвозом до 200м у кругу завода и разастирањем.	м³	6,3		
5.	Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (18,0м +6,0м +6,0м) x0.35 x 0.10	м³	1,05		
6.	Зидање преградних зидова Н=4м гасбетонским блоковима d=25cm, заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом (18,0м + 6,0м + 6,0м)x 4.0м x 0,25 Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолације од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по м³ озиданог зида	м³	30,0		
7.	Завршна обрада зидова (18,0м + 6,0м+ 6,0м) x 4м x 2	м²	240		
8.	Малтерисање унутрашње стране постојећих зидова продужним (цементним) малтером (18м+12м)x4м	м²	120		

9.	Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м x 12,0м+(18,0м + 6,0м +6,0м) x 4.0м x2 +(18м+12м)x4м+12мx2м	m ²	600,0		
10.	На спољном зиду са унутрашње стране урадити термоизолацију са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар A1- негорив материјал (12,0м x 2,0м)	m ²	24		
11.	Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине d=10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар A1- негорив материјал. Преко термоизолације поставити алуминијумску фолију 18.0м x 12.0м	m ²	216,0		
12.	Изградња постојећих двокрилних врата. Проширење отвора на задате димензије 300x300, просецањем зида и исецањем постојеће греде. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	kom.	1		
13.	Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 300/300. У једно крило врата уградити врата димензија 100/205 са отварањем према споља од истог материјала као двокрилна врата.	kom.	1		
14.	Изградња постојећих светларника, израда и уградња нових светларника од ватроотпорног материјала. 6мx1,45м Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	kom.	2		
15.	Израда отвора у зидовима према задатим димензијама једнокрилних врата. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	kom.	3		
16.	Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205	kom.	3		

45.

17.	У свим просторијама изградити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) min. 400 lux-а са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији.	kom.	4		
укупно вредност услуге за Партију број 2 без ПДВ :					

СВЕГА без ПДВ-а =
дин
ПДВ =
дин
УКУПНО =
дин

Рок плаћања (не може бити краћи од 30 дана):	
Рок извршења услуге (не дуже од 30 дана):	___ дана, од дана потписивања уговора.
Гаранција (најмање 10 година)	___ година, од дана квалитативног пријема .
Рок важења понуде (Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда)	

Место извршења услуге: ВЗ "Мома Станојловић" - Батајница

Датум

М. П.

Понуђач

НАПОМЕНА:

1. Изабрани извршилац је у обавези да уз потписан Уговор достави податке ради спровођења безбедносне провере и израде дозволе за улазак у ВЗ "Мома станојловић" – Батајница. Радови се могу започети по извршењу безбедносне провере, која је услов за увођење у посао и увођења у посао од стране Наручилаца. Наведена лица у табели се морају својеручно потписати.
2. Извођач је у обавези да све просторије, односно простор у коме су вршени радови, преда на коришћење Наручиоцу у чистом и уредном стању .
3. Сав настали шут сакупити и однети на градску депонију.

У циљу сагледавања предвиђеног обима посла пре достављања понуда пожељан је излазак представника фирми на лице места уз обавезно најављивање 1 дан унапред за домаће физичко или правно лице, а 10 дана за страно правно лице ради добијања дозволе за улазак.

Долазак представника понуђача у обилазак локација треба најавити на телефон 011/3716-141 или факс 011/7870.

Обилазак локације ради сагледавања обима посла планиран је _____.2017.године у 10:00 часова



VII МОДЕЛ УГОВОРА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, Команда ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране, Ваздухопловни завод "Мома Станојловић" 11273 Батајница, ул. Пуковника Миленка Павловића 160, кога заступа овлашћено лице директор, пуковник мр Деспот Јанковић, дипл. инж., у даљем тексту **Наручилац**
Матични број: 07093608
ПИБ: 102116082
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: 135328814
Телефон: 011/316-55-34
Телефакс: 011/787-02-50
Текући рачун број: 840-1620-21
(у даљем тексту: **Наручилац**),

и

Предузећа _____ које заступа _____,
- у даљем тексту **Извршилац**,
Матични број: _____
ПИБ: _____
Бр. потврде о евиденцији ПДВ-а: _____
Телефон: _____
Телефакс: _____
Текући рачун број: _____
(у даљем тексту: **Извршилац**),

ОСНОВ УГОВОРА: ЈН број _____
број и датум Одлуке о додели уговора: _____ од _____.2017.год.
Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____.год.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

УСЛУГА ГРАЂЕВИНСКОГ УРЕЂЕЊА МАГАЦИНА

1. партија

- Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ "Мома Станојловић" - Батајница

2. партија

- Грађевинско уређење магацина – адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште у ВЗ "Мома Станојловић" - Батајница

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. На основу овог Уговора Извршилац се обавезује да ће за потребе и рачун Наручиоца извршити **грађевинског уређења магацина**, према следећем:

1. партија

Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ "Мома Станојловић" - Батајница

Пос	ВРСТА РАДОВА	ј. м.	количина	јед. цена	укупно
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4x5)
Грађевинско уређење магацина – стварање прописаних услова за складиштење специфичних производа у просторији бр. 23 у објекту бр. 5 – Централно складиште у ВЗ "Мома Станојловић" - Батајница					
1.	Машинско разбијање бетонског пода d=10cm за канал просутих течности 7,0м x 0,5м 7,0м x 0,5м 7,0м x 0,5м 0.7м x 0.7м 0.7м x 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију.	m ²	11,48		
2.	Машинско рушење саобраћајнице од асфалта d=10cm за канал и сепаратор уља 2,0м x 0.5м 0.7м x 0.7м Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију.	m ²	1,49		
3.	Ископ тампона и земље за канал и сепаратор уља 7,0м x 0,5м x 0,4м 2,0м x 0,5м x 0,4м 0,7м x 0,7м x 0,6м 7,0м x 0,5м x 0,2м 0,7м x 0,7м x 0,6м 7,0м x 0,5м x 0,2м 0,7м x 0,7м x 0,6м Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем.	m ³	4,07		
4.	Израда новог прикључка канализационе мреже од ПВЦ цеви отпорних на нафтне расвараче Ø 125mm на изграђени сепартор са свим потребним материјалом	kom.	1		

5.	Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору уља са нагибом од 0,5% према споља 7,0м x 0,5м x 0,1м 2,0м x 0,5м x 0,1м 0,7м x 0,7м x 0,1м	m ³	0,50		
6.	Разастирање тампон слоја у каналу и сепаратору специјалних течности са нагибом од 0,5% према средини просторије 7,0м x 0,5м x 0,1м 0,7м x 0,7м x 0,1м 7,0м x 0,5м x 0,1м 0,7м x 0,7м x 0,1м	m ³	0,78		
7.	Бетонирање канала: шаловање, постављање арматуре и бетонирање бетоном МБ 25. 7,0м x 0,9м x 0,1м 0,7м x 2,1м x 0,1м 7,0м x 0,5м x 0,1м 0,7м x 2,1м x 0,1м 7,0м x 0,5м x 0,1м 0,7м x 2,1м x 0,1м	m ³	1,75		
8.	Урадити носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/м ² са падом од 1% од бочних ивица ка каналу 7,0м x 4.85 x 2 7,0м x 3.85 x 2 7,0м x 3.35 x 2	m ²	178,70		
9.	Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на нафтне деривате 10,0м x 7,0м + (0,30м+0,30м) x7,ом	m ²	74,20		
10.	Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Киселине 8,0м x 7,0м + (0,10м+0,10м) x7,ом	m ²	57,40		
11.	Облагање пода, канала и сепаратора масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на Базе 7,0м x 7,0м + (0,10м+0,10м) x7,ом	m ²	50,40		
12.	Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 1.000кг/м ² , 14,0м x 4,0м	m ²	56,0		
13.	Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе за боје и лакове (нитро, уљани, ...) 7,0м x 7,0м	m ²	49,0		

14.	Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 381N или еквивалент) отпорном на раствараче који се користе у гумарској производњи 11,0м x 4,0м	m ²	44,0		
15.	Израда, заштита и уградња металне подне решетке на канал носивост 2.000kg/m ² . 7.0м x 0.3м 7.0м x 0.3м 7.0м x 0.3м	kom.	3		
16.	Израда, заштита и уградња металне подне решетке на сепаратор уља и мазива носивост 2.000kg/m ² . 0,5м x 0.5м 0,5м x 0.5м 0,5м x 0.5м	kom.	3		
17.	Рушење-разбијање зида од шупљег блока d=22cm 8.0м x 2.43м x 0,22 7.0м x 2.43м x 0,22 Сав настали шут изнети из објекта, утоварити и однети на градску депонију.	m ²	8,01		
18.	Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) x0.35 x 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	m ³	2,00		
19.	Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) x0.35 x 0.60 Са изношењем земље из и ван објекта, одвозом до 200 м у кругу завода и разастирањем.	m ³	12,00		
20.	Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (7,0м +18,0м +11,0м +14,0м +7,0м) x0.35 x 0.10	m ³	2,0		

21.	Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом) (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) x 4.0м x 0.25м – (2.0м x 2.0м)x5ком Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолације од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m² озиданог зида	m ³	47,50		
22.	Завршна обрада зидова (18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) x 6.0м x 2ком – (2.0м x 2.0м x2 x2 +1,0м x 2,0м x2 x 3)	m ²	656,0		
23.	Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м x 18,0м+((18,0м + 7,0м + 11,0м +14,0м+7,0м) x 6.0м x 0.25м – (2.0м x 2.0м)x5)x2 + (18м x 4) x6 – 4.0мx4	m ²	206,0		
24.	На спољним зидовима урадити термоизолацију од тврдопресоване камене вуне са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035W/mK и класом реакције на пожар A1- негорив материјал (18,0м + 18,0м) x 6,0 м	m ²	216,0		
25.	Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине 10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар A1- негорив материјал 18.0м x 18.0м	m ²	324,0		
26.	Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 200/205 dim. 200/205	kom.	2		

27.	Израда и уградња једнокрилних комплет врата од материјала отпорног на киселине са отварањем према споља dim. 100/205 dim. 100/205	kom.	2		
28.	Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205	kom.	1		
29.	У свим просторијама изградити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) min. 400 lux-а са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији.	kom.	6		
укупно вредност услуге за Партију број 2 без ПДВ :					

СВЕГА без ПДВ-а

= _____ дин

ПДВ

= _____ дин

УКУПНО

= _____ дин

2. партија

Грађевинско уређење магацина – адаптација просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште у ВЗ "Мома Станојловић" – Батајница

Пос	ВРСТА РАДОВА	ј. м.	количина	јед. цена	укупно
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4x5)
Адаптацији просторије бр. 24 у објекта бр. 5 – Централно складиште					
1.	Урадити нову носећу подну кошуљицу носивости минимум 2.000 кг/м², 12,0м x 18,0м	м²	216,0		
2.	Облагање пода, масом на бази епоксидних смола (Sikaflor 264 или еквивалент) отпорним на хабање носивости до 2.000кг/м², 12,0м x 18,0м	м²	216,0		
3.	Разбијање постојећег бетонског пода у објекту за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) x 0.35 x 0.10 Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	м³	1,05		

4.	Ископ тампона и земље за темеље нових зидова (18,0м +6,0м +6,0м) x 0.35 x 0.60 Са изношењем земље из објекта и одвозом до 200м у кругу завода и разастирањем.	m ³	6,3		
5.	Набавка, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10 cm за темељне зидове (18,0м +6,0м +6,0м) x0.35 x 0.10	m ³	1,05		
6.	Зидање преградних зидова H=4m гасбетонским блоковима d=25cm, заједно са хоризонталним и вертикалним серклажима (хоризонталне серклаже поставити на свака 2 м висине са серклажним прстеном са арматурном корпом (18,0м + 6,0м + 6,0м)x 4.0м x 0,25 Напомена: Пре почетка зидања поставити слој хидро изолације од једног премаза битулитом и једног слоја кондора Обрачун по m ³ озиданог зида	m ³	30,0		
7.	Завршна обрада зидова (18,0м + 6,0м+ 6,0м) x 4м x 2	m ²	240		
8.	Малтерисање унутрашње стране постојећих зидова продужним (цементним) малтером (18м+12м)x4м	m ²	120		
9.	Кречење зидова и плафона полудисперзивном бојом са свим потребним пред радњама 18,0м x 12,0м+(18,0м + 6,0м +6,0м) x 4.0м x2 +(18м+12м)x4м+12мx2м	m ²	600,0		
10.	На спољном зиду са унутрашње стране урадити термоизолацију са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар A1- негорив материјал (12,0м x 2,0м)	m ²	24		
11.	Израда лаке конструкције и постављање спуштеног плафона од ватроотпорних гипскартон плоча или сличног материјала на висини од 4м. На плафону урадити термоизолацију дебљине d=10 cm са коефицијентом топлотне проводљивости 0,035 W/mK и класом реакције на пожар A1- негорив материјал. Преко термоизолације поставити алуминијумску фолију 18.0м x 12.0м	m ²	216,0		
12.	Изградња постојећих двокрилних врата. Проширење отвора на задате димензије 300x300, просецањем зида и исецањем постојеће греде. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	kom.	1		

13.	Израда и уградња двокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 300/300. У једно крило врата уградити врата димензија 100/205 са отварањем према споља од истог материјала као двокрилна врата.	kom.	1		
14.	Изградња постојећих светларника, израда и уградња нових светларника од ватроотпорног материјала. 6мх1,45м Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	kom.	2		
15.	Израда отвора у зидовима према задатим димензијама једнокрилних врата. Сав настали шут изнети ван објекта, утоварити и однети на градску депонију.	kom.	3		
16.	Израда и уградња једнокрилних комплет врата од ватроотпорног материјала са отварањем према споља dim. 100/205	kom.	3		
17.	У свим просторијама изградити назидну електричну расвету у заштићеној изведби (Ех изведби) min. 400 lux-а са ЛЕД панелима. Обавезан атест за уграђене компоненте и изведено стање. Димензије просторија према ранијем опису. Главни напонски прикључак је у постојећој просторији.	kom.	4		
укупно вредност услуге за Партију број 2 без ПДВ :					

СВЕГА без ПДВ-а = _____ дин

ПДВ = _____ дин

УКУПНО = _____ дин

Члан 2.

ЦЕНА

Наручилац и Извршилац су сагласни да вредност за уговарање предметних услуга из члана.1 овог Уговора, а према јединичним ценама и количинама из усвојене понуде Извршиоца, бр. _____ од _____ године, износи: _____ (без ПДВ-а), а са обрачунатим ПДВ од 20 % у износу од _____ динара.

Укупно уговорена вредност износи: _____ динара.
Словима:

Наручилац и извршилац услуге уговарају цене за све услуге са пратећим радовима према спецификацији активности садржаној у члану 1. овог уговора. На основу стварно

**Конкурсна документација ЈН бр. 317/2017 – набавка услуге
"Грађевинско уређење магацина"**

19/24

Handwritten signature

изведених количина оверених од стране надзорног органа у грађевинској књизи и јединачних цена из понуде који је саставни део овог уговора утврдиће се вредност изведених услуга са пратећим радовима с тим да иста не пређе уговорени износ . Евентуални вишкови услуга са пратећим радовима који се могу појавити у току реализације уговора накнадно ће се уговарати.

За свако одступање од уговорене услуге из члана 1. овог уговора извршилац услуге мора имати писану сагласност НАРУЧИОЦА. Надзорни орган НАРУЧИОЦА не може без писаног одобрења и закључења новог уговора давати налоге извршиоцу услуге за извођење радова који нису обухваћени спецификацијом радова предметног уговора.

Члан 3.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Извршилац је дужан да уз уговор достави:

3.1. Две бланко сопствене менице у износу од 10% укупне вредности уговора за добро извршење посла, у случају неиспуњења уговорних обавеза, значајних кашњења у извршењу услуге (по истеку кашњења од 25 дана), једностраног раскида уговора и др.

3.2. Две бланко сопствене регистроване менице (само потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа) за наплату износа од 10% од укупне вредности Уговора, у случају извршења услуге неодговарајућег квалитета или не решавања примљене писане рекламације у уговореном року, са важношћу најмање 60 дана од дана истека гарантног рока.

3.3. Менице треба да буду потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа (не старијим од 30 дана од дана потписивања уговора). Потписи и печати не смеју прећи бели руб (маргину) меничног бланкета. Менице морају бити регистроване код НБС – доказ је штампани извод са интернет странице НБС регистра меница. Сва менична овлашћења морају бити достављена у 2 примерка и садржати одредбу да се менице могу реализовати без сагласности Извршиоца наведеној пословној банци.

Члан 4.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

4.1.Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора изврши у року од ----- дана од дана увођење у посао (датум са записника о увођењу у посао).

4.2.Под даном извршене услуге подразумева се датум пријема услуге из члана 1. што се констатује обострано потписаним записником.

4.3.Уговорени рок може се мењати само обостраним споразумом у писаној форми.

4.4.У случају немогућности извршења услуге у уговореном року Извршиоц услуге обавештава Наручиоца писмено и доставља захтев за продужење рока реализације услуге, 7 (седам) дана пре истека уговореног рока завршетка услуге и то само једном. Уколико се Наручилац сложи са предлогом Извршиоца и продужи рок за реализацију услуге, продужење рока се регулише анексом уговора. Извршиоц услуге нема право да тражи повећање уговорене цене у новоуговореном року.

4.5. Ако Извршилац услуге својом кривицом ни у накнадно достављеном року не изврши уговорену услугу, Наручилац може извршити уговарање услуге са другим Извршиоцем

без претходне сагласности Извршиоца, с тим што све трошкове који из тога проистекну, умањене за износ који је Наручилац сходно члану 9. став 9.4 наплатио на основу меничног умањења сноси Извршилац из овог уговора.

Члан 5.

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

5.1. Наручилац је дужан да извршиоца услуге уведе у посао, што подразумева:

- предају расположиве документације,
- обезбеђење извршиоцу услуге приступа простору где се изводе радови,
- упознавање извршиоца услуге са простором у коме се изводе радови,
- обезбеђење услова за несметано извођење радова,

5.2. Наручилац и извршиоц услуге су се споразумели да увођење извршиоца у посао буде најкасније у року од 2 (два) дана од дана добијања резултата безбедносне провере. Извршиоца услуге се обавезује да у року од 2 (два) дана од дана увођења у посао достави Наручиоцу динамички план извођења радова.

5.3 Након увођења у посао сачиниће се записник који потписују Надзорни орган Наручиоца услуге и представник Извршиоца услуге.

Члан 6.

СТРУЧНИ НАДЗОР

6.1. Наручилац ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 1. уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. Налази надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

6.2. Извршилац услуге је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца, стручног надзора који се односе на квалитет изведених радова, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусти о свом трошку у року који одреди Наручилац радова а који не може бити дужи од 5 (пет) дана.

Члан 7.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

7.1. Извршилац се обавезује да наручиоцу достави а ради вршења безбедносне провере, списак лица која ће радити на предметној услузи, а са следећим подацима: презиме, очево име, име, датум и место рођења, адреса где сада живи (место, општина и република), матични број, број личне карте и место издавања исте. Наведена лица у табели се морају својеручно потписати. Извршилац је у обавези да пре почетка извршења услуге, сачини списак возила, механизације која ће бит ангажована у објекту ВЗ"Мома Станојловић" – Батајница, у који уноси регистарске бројеве возила и тај списак достави Наручиоцу услуге.

7.2. Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет изведене услуге из Члана 1. Уговора.

7.3. У току реализације услуге Извршилац се обавезује да примењује важеће прописе и

предвиђене мере заштите на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

7.4. Извршилац услуге је обавезан да на локацији извођења радова води следећу грађевинску документацију:

- грађевински дневник
- грађевинску књигу

Члан 8.

ПРЕДМЕТ ПРИМОПРЕДАЈЕ

8.1. Комисија Наручиоца и представник Извршиоца извршиће примопредају изведених радова и о томе ће сачинити записник о извршеној услузи.

8.2. Уговор се сматра окончаним извршењем комплетне услуге из члана 1. Уговора.

8.3. Приликом примопредаје радова Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Извршиоцу.

8.4. Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца без одлагања.

8.5. У случају из става 8.4. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извршиоца да отклони недостатак у примереном року.

Члан 9.

ПЛАЋАЊЕ И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

9.1. За извршену услугу Извршилац услуге је дужан доставити Наручиоцу фактуру у року до 7 (седам) дана од дана извршене услуге и то са свим елементима битним за исплату и евиденцију (Записник о извршеној услузи – Обојани записник).

9.2. Извршену услугу Наручилац је дужан платити у року од 30 (тридесет) дана од пријема фактуре у деловодство Наручиоца.

9.3. Ако Извршилац услуге прекорачи рок извршења услуге који је прихватио, дужан је да плати казну од 2⁰/₀₀ (два промила) дневно од укупне вредности услуге, с тим да уговорна казна може бити највише 5 % (пет посто) од укупне вредности услуге. Износ за наплату уговорне казне обрачунава Наручилац при исплати рачуна, тако што наведени износ одбија од рачуна за услуге извршене са закашњењем, о чему извођача обавештава у писаној форми.

9.4. Ако Извршиоц услуге једнострано одустане од реализације уговора или нереализује уговор у потпуности, Наручилац ће поднети банци на наплату меницу у износу 10% од укупне вредности уговора као гаранцију за испуњење уговорене обавезе, без сагласности и предходног обавештења Извршиоца.

9.5. Извршиоц се ослобађа обавезе да плати уговорну казну ако наступи “виша сила” сходно одредбама Закона о облигационим односима (ЗОО), с тим што је дужан да одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана обавести Наручиоца о њеном настанку, осим ако су у питању опште познате чињенице које објављују средства јавног информисања.

9.6. Уколико Наручилац не плати рачун у року из тачке 9.2. овог члана, Извршиоц има право на затезну камату према важећим прописима.

Члан 10.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

10.1.Квалитативни и квантитативни пријем услуге из члана 1. овог уговора врши комисија Наручиоца.

10.2.Комисија је дужна да сачини записник у року од 2 (два) дана од дана пријема услуге.

Члан 11.

ГАРАНЦИЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

11.1.Извршилац преузима пуну одговорност за квалитет извршене услуге.

11.2.Извршилац даје гаранцију за извршену услугу _____ месеци / година од дана завршетка исте.

11.3.За време трајања гарантног рока Наручилац задржава право рекламације, а Извршилац је обавезан да о свом трошку отклони све евентуално уочене недостатке, без посебне измене уговора у року од 5 дана од дана пријема писане рекламације.

Члан 12.

ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

12.1. Са подацима из овог уговора могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовом извршењу и то у обиму који им је неопходан за рад. Уговор са свим прилозима и целокупном преписком чувати на месту које гарантује безбедност података.

12.2. Забрањује се увид и саопштавање података из овог уговора странцима и непозваним лицима.

12.3. У случају да органи инспекције при вршењу контроле пословања Извршиоцу услуге траже контролу уговора са Наручиоцем, Извршилац услуге је обавезан да од Наручиоца за то тражи сагласност, односно да да податке о лицу које је имало уговор на увид. Обавештење о предњем се тражи ради учешћа органа ВС и МО у раду инспекције.

12.4. Наручилац је обавезан да у току извршења овог уговора предузима све безбедносне мере. О интересовању непозваних лица за податке из овог уговора, измена или допуна и број документације као саставног дела овог уговора, као и о нестанку било којег документа везаног за овај уговор, Извршилац услуге је обавезан известити Наручиоца и то одмах.

12.5. Контролу безбедносних мера имају право да спроводе овлашћени представник Наручиоца и органи безбедности Наручиоца или ГШ ВС.

12.6. Уништавање документације везане за овај уговор вршиће представници уговорних страна.

Члан 13.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

13.1. Евентуални спорови који могу проистећи из овог уговора уговорне стране решавају споразумно. Уколико се спор не реши споразумно за решавање спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.

ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

14.1. Одредбе овог уговора могу се мењати само уз обострану сагласност уговорних страна и то у писменој форми.

14.2. Овај уговор странке могу раскинути споразумно.

14.3. Изузетно од става 14.2. овог члана Наручилац има право да једнострано раскине уговор уколико:

- Извршиоц не изврши услугу у уговореном року или
- настану околности које се у време закључења уговора нису могле предвидети, а о чему ће Извршиоц обавестити најмање 20 дана пре раскида уговора.

Члан 15.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

15.1. Своја права и обавезе из овог уговора Наручилац и Извршилац услуге могу пренети на треће лице, само по узајамном споразуму.

Члан 16.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

16.1. За све што није обухваћено овим уговором важе одредбе Закона о облигационим односима.

16.2. Уговор је састављен у 5 (пет) истоветна примерка од којих три остају код Наручиоца, један код Извршиоца услуге и један за Војно правобранилаштво. Свака страница је оверена печатом уговорних страна.

**ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР:**

п у к о в н и к

мр Деспот Јанковић, дипл. инж.

**ЗА ИЗВРШИОЦА
ДИРЕКТОР:**

НАПОМЕНА:

Модел уговора за извођење услуга треба да буде попуњен, парафиран и оверени од стране понуђача на свакој страни;

Уколико је понуда са подизвођачем модел уговора попуњава, парафира и оверава понуђач;

Уколико је понуда групе понуђача модел уговора парафирају и оверавају сви чланови групе понуђача.