

ПРЕДМЕР РАДОВА
ЗА МОЛЕРСКЕ РАДОВЕ У ОБЈЕКТУ У УЛИЦИ ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА 14

1. Померање дела намештаја и заштита подова, прозора и намештаја ПВЦ фолијом.

Део намештаја пре извођења радова изнети из просторија, заштитити подове, прозоре и намештај који остаје у просторијама ПВЦ фолијом. Сва оштећења и прљања падају на терет извођача радова.

Обрачун по m^2 ПВЦ фолије.

m^2 око 250 × =

.....

2. Бојење зидова и плафона дисперзивним бојама.

Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити дисперзивном бојом први пут и исправити тонираним дисперзионим китом. Бојити дисперзивном водоперивом бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора.

Обрачун по m^2 обојене површине.

m^2 око 500 × =

.....

Укупно:

ПДВ 20%:

СВЕГА СА ПДВ-ОМ: