

**ПРЕДМЕР РАДОВА
ЗА ПОПРАВКУ КАПИЈЕ У ОБЈЕКТУ „ШУМСКА КУЋА“ ТАРА**

1. Набавка и уградња контра-тега за улазну капију дужине 6м
коју покреће електромотор по шини

1 КОМ × =

2. Подизање електромотора и његово фиксирање на висину
од 40 цм од земље са бетонирањем потребне платформе

1 КОМ × =

3. Замена каблова и склопова за напајање електромотора
(подземни кабл 5x2,5mm² - 15 м, проводник 6 mm² пун
пресек - 5 м, бужир црево Ø 18 – 20м, осигурачи 2 ком)

1 КОМ × =

4. Уклањање металне шине и бетонске подлоге површине
6мx0,5м и постављање бехатон плоча по избору купца.
Обрачун по м².

м² 3 × =

Укупно:

ПДВ 20%:

СВЕГА СА ПДВ-ОМ: