



## УГОВОР ЈНОП број 341/16

закључен између:

РС МО ГШ ВС-Копнена Војска – ТРЗ «Чачак», Др. Драгише Мишовића, бр. 167, Чачак

Коју заступа директор, пуковник, Срђан Петковић, дипл. инж.

У даљем тексту - НАРУЧИЛАЦ

Телефон: 032/372 666

Телефакс: 032/372-674

Матични број: 07093608

ПИБ: 102116082

ПДВ: 135328814

Шифра делатности: 75110

Текући рачун: 840-1620-21 шифра 862 код Управе за трезор Министарства финансија РС

и

«М.Ј. ГРАЂЕВИНАЦ» доо Чачак

Коју заступа: Маријана Драшковић - у даљем тексту

ИЗВРШИЛАЦ, адреса: Ул.Косовски венац бр.12, 32000 Чачак

матични број: 06091903

шифра делатности: 04339

ПИБ: 101115564

ПДВ: 131811709

текући рачун број: 155-239-69

код банке: Halk banka

телефон: 032/226 719, 223 041

телефакс: 032/225 652

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 341/16; понуда Извршиоца бр.7675-10 од 25.10.2016.г. и Одлука о додели уговора бр.7675-14 од 26.10.2016. године.

### ЧЛАН 1. - ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Извршилац се обавезује да, по одредбама овог уговора, изврши услугу – поправке ограде, по карактеристикама, у количини и по врсти према спецификацији број 6171 и прилогу уз спецификацију број 6171, у прилогу 1 уговора.

1.2. У случају промене планираних новчаних средстава за ову намену, количине и динамике у плану набавке у току 2016. године, Наручилац ће набавку ускладити са измењеним планом набавке.

### ЧЛАН 2. – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

1. Услуге из члана 1. уговора морају у свему одговарати захтевима наручиоца из спецификације број 6171 и прилогу уз спецификацију број 6171 у прилогу 1. уговора.



2.2. Сав потребан материјал за I део обезбеђује Извршилац, осим поља, металних стубова оgrade, одмашчивача, разређивача, основне и завршне боје, које обезбеђује Завод. Сав потребан материјал за II део обезбеђује Извршилац, осим поља, металних стубова оgrade, 11 тона цемента, одмашчивача, разређивача, основне и завршне боје, које обезбеђује Наручилац.

2.3. Извршилац је у обавези да обезбеди алат, средства за рад, потребну плату, прописана лична заштитна средства, да обезбеди простор на коме се врши услуга поправке (ограђивање локације до постављања оgrade) и потрошни материјал (ексери, електроде, армирачка и тесарска жица).

2.4. За свако одступање од уговорене услуге Извршилац мора имати писмену сагласност Наручиоца, односно забрана надзорном органу да без писменог одобрења Наручиоца може давати налоге Извршиоцу за извршење услуге која није обухваћена спецификацијом број б171 и прилогу уз спецификацију број 6171 у прилогу 1. уговора.

### ЧЛАН 3. - ЦЕНА

3.1. Наручилац и Извршилац су утврдили цене по спецификацији број 6171 у прилогу 1. уговора из члана 1. уговора.

3.2. Вредност уговора износи 1.828.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.

3.3. Износ ПДВ-а: 20%: / динара.

3.4. Укупна вредност уговора износи 1.828.000,00 динара, и подразумева се за испоруку франко складиште ТРЗ «Чачак» Чачак.

3.5. Утврђене цене су коначне и не могу се мењати до коначне реализације уговора.

### ЧЛАН 4. - НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Уговорне стране су се споразумеле да се плаћање услуга из члана 1. Уговора изврши у року од 30 (тридесет) дана од дана квалитативног и квантитативног пријема услуга, на основу:

- фактуре у два примерка сачињене са позивом на овај Уговор и наруџбенице достављене Наручиоцу, у року од 7 (седам) дана од дана квалитативног и квантитативног пријема услуга.

- овереног записника о квантитативном и квалитативном пријему,


Уколико Извршилац не достави комплетан рачун у наведеном року, рок за плаћање се продужава за онолико дана колико је Извршилац каснио са испоруком рачуна.

### ЧЛАН 5. – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

5.1. Порез на додату вредност је обрачунат у складу са Законом о порезу на додату вредност («Сл. гласник РС», број 84/04, 86/04 04, исправке 61/05, 61/07 и 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14).

### ЧЛАН 6. - РОК ИЗВРШЕЊА, ГАРАНТНИ РОК

6.1. Извршилац ће најмање 5(пет) радних дана пре почетка извршења услуге обавестити Наручиоца о тачном датуму и времену почетка вршења услуге, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу. Уз најаву Извршилац је дужан



да достави списак са подацима о лицима која ће учествовати у вршењу услуге, као и о неопходној опреми, материјалима и сл. које ће унети у круг код Наручиоца.

6.2. Уговорне стране су се договориле да је рок извршења услуге из члана 1. уговора 30 дана од дана обостраног потписивања уговора.

6.3. Под роком извршења услуге из члана 1. овог уговора подразумева се датум на записнику о квалитативном и квантитативном пријему услуга.

6.4. Рок извршења из тачке 6.1. овог члана може се продужити због наступања више силе сходно одредбама Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99) или због наступања других објективних доказивих разлога о којима уговорене стране треба да постигну писану сагласност.

6.5. У случају из тачке 6.3. овог члана Извршилац је дужан да Наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за извршење достави писани захтев за продужење рока, уз навођење неког од разлога из тачке 6.3. У случају прихватања образложења од стране Наручиоца, сачиниће се одговарајућа допуна уговора.

6.6. Гарантни рок за извршене услуге је 2 (две) године од дана израде записника о квалитативном и квантитативном пријему извршене услуге.

#### **ЧЛАН 7. – КВАЛИТЕТ**

7.1. Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршене услуге из члана 1. овог уговора и обавезује се да ће у свему одговарати захтевима из члана 2. уговора и спецификацији број 6171 у прилогу 1 уговора.

7.2. Надзор над контролом квалитета извршења услуге вршиће Горан Тодоровић, грађ.техничар.

#### **ЧЛАН 8. – ДИСПОЗИЦИЈА, КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

8.1. Уговорне стране су се споразумеле да се предметне услуге из члана 1. уговора изврше у ТРЗ «Чачак» Др. Драгише Мишовића, бр. 167- Чачак.

8.2. Квалитативни и квантитативни пријем извршених услуга из члана 1. овог уговора извршиће комисија одређена од стране Наручиоца.

8.3. Квалитативни пријем ће се извршити: прегледом достављене документације (записник о извршеној услузи, потписан и оверен грађевински дневник и грађевинска књига).

8.3. О термину пријема извршених услуга због квалитативног и квантитативног пријема Извршилац је дужан да обавести Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре почетка пријема извршених услуга, водећи рачуна да исти не пада у ванрадно време, време празника, суботу и недељу.

8.4. Квалитативни и квантитативни пријем уговорених и извршених услуга врши надлежни контролор квалитета Наручиоца, у складу са закљученим уговором. Комисија Наручиоца израђује и потписује записник о извршеној услузи. Уколико комисија Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема утврди грешке у квалитету извршених услуга, има право да не потпише записник о извршеној услузи и уложи приговор на квантитативни и/или квалитативни пријем у року од 5 (пет) радних дана од утврђивања



основа рекламације, које је Извршилац дужан да реши одмах, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана израде писаног приговора.

8.5. Комисија за квалитативни и квантитативни пријем након извршеног квалитативног и квантитативног пријема услуге сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему у потребном броју примерака, у року од 3 (три) дана од дана извршења услуге.

## ЧЛАН 9. - КВАЛИТЕТ, РЕКЛАМАЦИЈА

9.1. Наручилац задржава право рекламације на квалитет извршених услуга која не задовољавају услове из члана 2. овог уговора.

9.2. За настале рекламације, Наручилац сачињава комисијски записник и писану рекламацију доставља директно Извршиоцу.

9.3. Извршилац је дужан да рекламацију реши у року од 5 (пет) дана од дана израде записника о рекламацији.

9.4. Уколико се установи да је рекламација неоправдана, што се доказује записником са испитивања, Извршилац нема право да тражи надокнаду трошкова насталих том приликом.

## ЧЛАН 10. – СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

10.1. Извршилац се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора достави 2 (две) бланко соло менице, које представљају средство финансијског обезбеђења и којим Извршилац гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, односно уредно извршење уговорене услуге, уколико једнострано раскине уговор и евентуално плаћање уговорне казне. Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорних обавеза Извршиоца, након чега се враћа истом.

10.2. Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана, Извршилац се обавезује да Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Извршиоца, као и овлашћење за Наручиоца да меницу може поунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Извршиоца за регистрацију тих бланко соло меница у Регистру меница и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке Извршиоца.

10.3. Извршилац овим Уговором овлашћује Наручиоца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати из достављених меница, као средстава обезбеђења, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

## ЧЛАН 11. - УГОВОРНА КАЗНА

11.1. У случају да Извршилац не изврши услугу у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (посто) дневно за сваки дан закашњења. Уговорна казна не може бити већа од 5% од укупне вредности извршених услуга.

11.2. Наплату уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна при исплати извршених услуга, с тим што је обавезан да у писаној форми саопшти Извршиоцу зарачунату уговорну казну за коју је умањен рачун.



## ЧЛАН 12. - ТАЈНОСТ УГОВОРА И МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Подаци из овог уговора и евентуалних његових измена и допуна као и кореспонденција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове извршења, сматрају се заштићеном тајном у смислу:

- Закона о одбрани (Службени гласник РС, број 116/07 и 88/09) и
- Закона о тајности података (Службени гласник РС, број 104/09)

Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује безбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

Забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

Извршилац је обавезан да одмах обавести Наручиоца у случају интересовања непозваних лица за податке из уговора, евентуалног нестанка уговора или појединих аката преписке вођене у вези са реализацијом уговора.

Са подацима из овог уговора, могу бити упозната само лица која раде непосредно на његовој реализацији и то у обиму који им је неопходан за рад.

## ЧЛАН 13. - РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Евентуалне спорове решаваће заједнички комисија Наручиоца и Извршиоца, а у случају немогућности решења спорних питања надлежан је Привредни суд у Чачку.

## ЧЛАН 14. - ИЗМЕНА, ДОПУНА И РАСКИД УГОВОРА

Овај уговор може бити измењен или допуњен, односно раскинут, у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

## ЧЛАН 15. – ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

Уколико би за време трајања овог уговора дошло до промене правног статуса ма које од уговорних страна, све обавезе и права из овог уговора прелазе на правног следбеника.

## ЧЛАН 16. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Ако нешто није изричито регулисано овим уговором, а буде утицало на његово извршење, важе одредбе Закона о облигационим односима, (Сл. лист СФРЈ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. лист СРЈ број 31/93, 22/99 и 44/99).

Уговор је састављен у 7 (седам) истоветних примерка и достављен:

- НАРУЧИЛАЦ .....5x
- ИЗВРШИЛАЦ.....2x

Уговор ступа на снагу даном потписивања.

ИЗВРШИЛАЦ  
Директор  
Маријана Драшковић  
*М. Драшковић*

НАРУЧИЛАЦ  
Директор  
пуковник  
Срђан Петковић, дипл. инж.  
*Срђан Петковић*

## СПЕЦИФИКАЦИЈА БРОЈ 6171

Red. broj	Ident broj	Naziv i standard Техничке карактеристике	Jed. mere	Količina	Cena
1	333442	<p><b>USLUGA POPRAVKE OGRADE</b></p> <p>Detaljan opis radova za izradu ograde je dat u prilogu zahteva.</p> <p>Sav potreban materijal za I deo obezbeđuje ponuđač, osim polja, metalnih stubova ograde, odmašćivača, razređivača, osnovne i završne boje, koje obezbeđuje Zavod.</p> <p>Sav potreban materijal za II deo obezbeđuje ponuđač, osim polja, metalnih stubova ograde, 11 tona cementa, odmašćivača, razređivača, osnovne i završne boje, koje obezbeđuje Zavod.</p> <p>Ponuđač je u obavezi da obezbedi alat, sredstva za rad, potrebnu oplatu, propisana lična zaštitna sredstva, da obezbedi prostor na kome se vrši usluga popravke (ograđivanje lokacije do postavljanja ograde) i potrošni materijal (ekseri, elektrode, armiračka i tesarska žica).</p> <p>Cenu za uslugu navedenu u specifikaciji 6171 dati zbirno za sve navedene pozicije za dužinu od 353,5 m.</p> <p>Garantni rok za izvršene usluge po specifikaciji 6171 je 2 godine.</p> <p>Reklamacija se podnosi izvršiocu usluge pisanim putem u roku od 5 radnih dana od dana utvrđivanja iste. Reklamaciju je izvršioc usluge u obavezi da izvrši u roku od 5 radnih dana od dobijanja iste.</p> <p>Ponuđač može izvršiti uvid na licu mesta uz predhodni kontakt sa cl. Todorović Goranom, tel. 032/372666 lokal 14340 i 066/8024112.</p>	kom	1	1.828.000,00

**Прилог уз спецификацију број 6171:****Услуга обухвата:****I део:**

- 1) Демонтажа постојеће оградe од монтажних бетонских елемената са одлагањем на место које одреди наручилац услуге (305м).
- 2) Ископ земље за стопе стубова пречника 30 цм и дубине 50 цм и за темељну траку ширине 30 цм и дубине 30 цм са одлагањем ископане земље и шута на страну и разастирањем након извршене услуге. Шут и земљу која није погодна за разастирање утоварити у возило и превести на депонију ван круга Завода до 5 км удаљености (8м<sup>3</sup>).
- 3) Бетонирање стубова, димензија 30x30x30цм (109ком) у предходно ископане стопе са нивелисањем, бетоном МБ20 (5м<sup>3</sup>).
- 4) Израда (плетeње) и уградња арматуре за темељне траке Р4Ø12 (250кг) са УØ6/25 (70кг) и арматурне мреже Р131 (једноструко) (240кг) за парaпетни зид.
- 5) Бетонирање темељне траке бетоном МБ20 (24м<sup>3</sup>) у земљи са преходним разастирањем тампон слоја шљунка. Димензија темељне траке је 30/30цм.



- 6) Бетонирање парапетног зида у двостраној глаткој оплати (натур бетон) бетоном МБ20. Димензија парапетног зида је: ширина 20цм и висина од 35цм до 110цм (40м<sup>3</sup>).
- 7) Монтажа поља оградe заваривањем за стубове и фарбање варова.  
Дужина оградe је 305.25м (111 поља, осовински размак између стубова је 2,75м).  
Сав потребан материјал за I део обезбеђује понуђач, осим поља, металних стубова оградe, одмашћивача, разређивача, основне и завршне боје, које обезбеђује Завод.

**II део:**

- 1) Демонтажа постојеће оградe од монтажних бетонских елемената са одлагањем на место које одреди наручилац услуге (48,5м).
- 2) Ископ земље за стопе стубова ширине 70цм и дубине 40цм са одлагањем ископане земље и шута на страну и разастирањем након извршене услуге. Шут и земљу која није погодна за разастирање утоварити у возило и превести на депонију ван круга Завода до 5 км удаљености (14м<sup>3</sup>).
- 3) Израда (плетење) и уградња арматуре за темељне траке ±3РØ12 (270кг) са УØ6/25 (95кг).
- 4) Бетонирање темељне траке бетоном МБ20 (14м<sup>3</sup>) у земљи са преходним разастирањем тампон слоја шљунка. Димензија темељне траке је 70/40цм.
- 5) Израда (плетење) и уградња арматуре за стубове Р4Ø12 (130кг) са УØ6/25 (30кг) и арматурне мреже Р131 (двоструко) (290кг) за парапетни зид у већ припремљеној оплати.
- 6) Бетонирање парапетног зида и стубова у двостраној глаткој оплати бетоном МБ30. Димензија парапетног зида је: ширина 20цм и висина од 120цм до 190цм, у зависности од конфигурације терена (20м<sup>3</sup>).
- 7) Монтажа поља оградe заваривањем за стубове и фарбање варова.  
Дужина оградe је 48.50м (18 поља, осовински размак између стубова је 2,75м).  
Сав потребан материјал за II део обезбеђује понуђач, осим поља, металних стубова оградe, 11 тона цемента, одмашћивача, разређивача, основне и завршне боје, које обезбеђује Завод.

ИЗВРШИЛАЦ

Директор  
Маријана Драшковић



НАРУЧИЛАЦ

Директор  
пуковник  
Срђан Петковић, дипл. инж.

