



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

Бр. 15811- 77 /15  
09 MAY 2018 2018. године  
БЕОГРАД

Чувати до краја: 2028.  
Функција:34  
Датум: 08.05.2018.год.  
Обрађивач: вс Душица Фехер

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14 од 04.02.2015, 68 од 04.08.2015.), Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац, у поступку јавне набавке - „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УВОЂЕЊУ ГРЕЈАЊА У ОБЈЕКТИМА КН-37, КН-38, КН-40, КН-41, КН-42, КН-45, КН-50 И КН-326 И УГРАДЊА ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА У КАСАРНИ „ВОЈВОДА ПЕТАР БОЈОВИЋ” У ЛЕСКОВЦУ”, ЈН 10/2018, објављује појашњење у вези са захтевом за појашњењем потенцијалног понуђача који је поставио следеће питање:

Питање:

Да ли је предвиђена демонтажа термотехничких инсталација у оквиру поглавља „IX 4. ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ЗА УГРАДЊУ ТОПЛОВОДНОГ КОТЛА У ОБЈЕКТУ КН-34 (КОТЛАРНИЦА)”. Односно да ли извођач треба да изврши демонтажу постојећег старог котла, као и старе инсталације како топловодне тако и инсталације за транспорт тешког уља за ложење (мазут), због уградње нове?

Одговор:

Војнограђевински центар „Београд” као Наручилац је спровео отворени поступак јавне набавке услуге ЈН 2/2016, чији је предмет била израда техничке документације за извођење радова на санацији објекта КН-34 (котларница) у касарни „Војвода Петар Бојовић” у Лесковцу. Тренутно је у току техничка контрола и усвајање израђене техничке документације уговорене у поступку јавне набавке ЈН 2/2016. Након усвајања горе поменуте техничке документације биће покренут посебан поступак јавне набавке за извођење радова на санацији објекта котларнице КН-34.

Ради бољег сагледавања радова који ће бити обухваћени Главним пројектом дајемо Пројектни задатак из јавне набавке ЈН 2/2016, који је саставни део конкурсне документације из поступка јавне набавке услуге и може се видети на Порталу ЈН и сајту МО.

**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**  
**за санацију објекта КН-34 (котларница) у касарни**  
**"Војвода Петар Бојовић" у Лесковцу**

**1. ПОДАЦИ О ИНВЕСТИТОРУ**

Инвеститор "Војнограђевински центар Београд"

**2. ЛОКАЦИЈА И НАЗИВ ОБЈЕКТА**

Објект КН-34 (котларница) се налази у касарни "Војвода Петар Бојовић" у Лесковцу

**3. ФАЗА, НАЧИН ОБРАДЕ И САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

- потребно је санирати унутрашње преградне зидове  $d=12$  цм од опеке, на тај начин што треба све зидове порушити, за њих изградити одговарајуће темеље и поново предвидети зидање и малтерисање истих и уградњу одговарајућих АБ серклажа,

- потребно је извршити рушење комплетног армирано бетонског пода заједно са керамичким плочицама, извршити ископ земље испод пода и исту заменити шљунковитим материјалом, изградити нови АБ под, предвидети нову хидроизолацију пода, нове подне керамичке плочице, као и АБ темеље за три котла (тежина котла и опреме износи око 2 t) ,
- у складу са положајем котлова предвидети број сливних решетки и сливника које уклопити у постојећу канализациону мрежу објекта,
- потребно је предвидети комплетно чишћење и испирање постојеће канализационе мреже у објекту,
- потребно је извршити демонтажу инсталираних парних котлова са свом пратећом опремом и цевном инсталацијом и поновна монтажа истих,
- потребно је извршити демонтажу комплетне електро опреме (ормана и каблова) са зида који се презиђује и монтажа исте након зидања,
- пројекат изградити у свему према важећим прописима и техничким нормативима за ову врсту радова.


Из наведеног Пројектног задатка се види да Главним пројектом санације објекта котларнице треба између осталог предвидети демонтажу парних котлова са свом пратећом опремом и цевном инсталацијом.

Обзиром да је израда техничке документације у закашњењу те се тренутно не може прецизно сагледати обим и време извођења радова, Наручилац је овом конкурсном документацијом предвидео могућност продужења рока извођења радова ако објекат котларнице не буде спреман за уградњу топловодног котла са пратећом опремом и инсталацијама.

Наиме, чланом 11. став 2. Модела уговора који је саставни део конкурсне документације за ЈН 10/2018 (поглавље XX), предвиђена је могућност продужења рока због **промене динамике извођења радова од стране Инвеститора због потребе извођења радова на санацији објекта котларнице КН-34.**

КОМИСИЈА ЗА 10/2018

Смиљка Летица Јанковић, дипл.грађ.инж.,  
службеник за јавне набавке



Душица Фехер, дипл.грађ.инж., службеник за  
јавне набавке



Ана Крсмановић, маш.тех.

