



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 3895 -

\_\_\_\_\_2016. године

Одговори на питања у вези са  
припремањем понуде у отвореном  
поступку јавне набавке бр. 126/16,  
д о с т а в љ а.

---

У вези захтева за додатним појашњењима ради припремања понуде за јавну набавку бр. 126/16 – Замена цевне мреже за грејање и хлађење у објекту ВМА, упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 04.04.2016. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

У предмеру радова Б. Монтажни радови, тачка 1.1. – испорука и монтажа цевне мреже-

ПИТАЊЕ: Да ли можете дефинисати дебљине тражених бешавних цеви?

ОДГОВОР: Дебљине тражених бешавних цеви треба да буду:

3/4"	26,9 x 2,9 мм
5/4"	42,4 x 2,9 мм
1"	33,7 x 2,9 мм
2"	60,3 x 2,9 мм
2 1/2"	76,1 x 3,2 мм
3"	88,9 x 3,2 мм

У предмеру радова, поз. 1.1 , 1.2 и 1.5 раздвојили сте материјал и рад стим што сте материјал изразили кроз количине, а рад по јединици мере.

ПИТАЊЕ :

Да ли сте направили пропуст пошто се на овај начин неће моћи дати прецизна понуда за поменуте радове ?

ОДГОВОР: Да би се понуда оценила као прихватљива потребно је да у тачкама 1.1 и 1.2 - А. Демонтажа и тачкама 1.1, 1.2 и 1.5 - Б. Монтажа не исказујете вредност рада по јединици мере, већ само укупну вредност позиције с обзиром да је су дате као демонтажа односно испорука и монтажа.

У предмеру радова, поз. 1.2 каже : " Испорука и монтажа лоптастих вентила са пратећим елементима"

ПИТАЊЕ :

Можете ли нам појаснити на које лоптасте вентиле мислите, да ли су то вентили са крајевима на заваривање, вентил са навојем, прирубнички вентили ? Пошто сте у истој позицији предвидели штуцне, ајде да предпоставимо да сте мислили на вентили са навојем. Ако је то случај, можете ли нам појаснити које дебљине зида су поменуле штуцне, да ли су стандардне дебљине или морају бити дебелозидне цеви ?

ОДГОВОР: Тражени вентили треба да буду са навојем. Дебљина зида цеви од којих ћете израђивати штуцне треба да буде као и за цеви. Штуцне треба да буду дужине 150 мм са навојем дужине 20 мм.

У предмеру радова, поз. 1.5 кажете : "Испорука и монтажа изолације од АРМАФЛЕКСА"

ПИТАЊЕ :

Можете ли нам појаснити које је дебљина изолације потребна и да ли и други произвођачи цевасте изолације долазе у обзир ?

ОДГОВОР: Дебљина изолације треба да буде 19 мм са парном браном, а долазе и други произвођачи изолације у обзир, што практично значи АРМАФЛЕКС или одговарајући.

Ова додатна објашњења су саставни део конкурсне документације.

ГО/МВ.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА  
пуковник  
проф. др Драган Динчић

Достављено:

-у омот предмета 3895/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС